SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"WIELKOBLOKOWA"
15-117 Białystok
ul.Wasilkowska 1
NIP 542-020-09-84
Tel. 85 878 90 21, 85 878 90 22
www.wielkoblokowa.bialystok.pl

Białystok 03.03.2022r

Zapytanie ofertowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny : **Pogodna 23**

Zakres robót remontowych :Wymiana i modernizacja orynnowania, oraz rur spustowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 23 w Białymstoku

Szacowana ilość elementów
Rynna Ø 125 – 133 mb
Rynna Ø 120 – 20 mb
Rura spustowa Ø 110 – 110 mb
Rura spustowa Ø 90 – 24 mb
Rynhaki Ø 125 – 220 szt
Rynhaki Ø 110 – 55 szt
Lej wpustowy Ø 125 – 30 szt
Zaślepki rynny Ø 125 – 30 szt
Zaślepki rynny Ø 110 – 10 szt
Lej wpustowy Ø 110 – 5 szt
Złączka rynny Ø 125 – 16 szt
Kolana Ø 110 – 45 szt
Kolana Ø 90 – 10 szt
Trójnik Ø 110 – 2 szt

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Demontaż istniejącego orynnowania, oraza rur spustowych
   Utylizacja po stronie wykonawcy, koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia
2. Montaż nowego orynnowania, oraz rur spustowych wg. istniejącego odwodnienia bliźniaczego budynku ul. Pogodna 21
3. Prowadzenie robót w warunkach użytkowania budynku przez mieszkańców
4. Ofertę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego zamówienia, na podstawie własnych obmiarów
5. Zabezpieczenie i oczyszczenie terenu prac, oraz naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac – po stronie wykonawcy

UWAGA
Ściana szczytowa z zejściem do piwnicy: Rynna nad balkonem

OKRES GWARANCJI MIN. 3 (TRZY) LATA.

Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać do:ustalenia

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności.

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 15-03-2022 r.

Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert.

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Ułożenie gresu w wiatrołapach obu wejść, na spoczniku wejściowym, na schodach prowadzących do piwnicy, na fragmencie podłogi piwnicy, oraz wymiana drzwi pomiędzy wiatrołapem, a klatką schodową ,wymiana drzwi pomiędzy wiatrołapem wejścia na parking, a piwnicą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Akademicka 34/1 w Białymstoku

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

nr telefonu / e - maila .....

NIP.....

Dane dotyczące zamawiającego

Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1

NIP: 542 020 09 84

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem z dnia

…….. : za cenę ryczałtową

brutto.....zł

(słownie: .....)

W tym podatek VAT 8 %

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . *
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7 regulaminu wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA
- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę
- oświadczam że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12 miesięcy

Podpis oferenta