

UWAGA:
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA DOCIEPLIĆ WARSTWĄ STYROPIANU EPS 70-040 GR.14CM
- FRAGMENTY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NADZIEMIA W ZAKRESIE WSKAZANYM W CZĘŚCI GRAFICZNEJ DOCIEPLIĆ - GR. 5CM O WSP. λ=0,021(W/mK) PIANKA, NP. WEBER SYSTEM LAMBDA PH940
- WĘGARKI OKIENNE DOCIEPLIĆ STYROPIANEM O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNYCH GR. 3CM
- WYKONAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Projekt docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Pułkowej 5A w Białymstoku

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: BIAŁYSTOK, ul. Pułkowa 5A, dz. nr ewid. gr. 2170 obręb 16-Wygoda

INWESTOR: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wielkoblokowa"
15-117 Białystok, ul. Wasilkowska 1

FAZA: PB

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU

RYSUNEK: Nr 1

SKALA: 1:100

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
Proj. bud.: mgr inż. arch. EWA GOŁDYN	ARCHITEKTONICZNA	BI-PD OKK/173/2010		11.08.2014

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ego. Architektura i Wnętrza
EWA GOŁDYN
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 5a/27
tel. 660 881 316
e-mail: ego.architektura@gmail.com