

Załącznik Nr. 1 do SIWZ

Zakres robót polegających na remoncie kanalizacji deszczowej budynku przy ulicy Podleśnej 1

1. Zabezpieczenie terenu robót, wykonanie wykopów wzdłuż trasy istniejącej kanalizacji deszczowej.
2. Demontaż starych rur betonowych kanalizacji deszczowej, utylizacja gruzu.
3. Wykonanie podsypki z piasku pod rurociąg gr. 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym.
4. Ułożenie nowych rur PVC Ø 160 mm – ok. 68 m (razem) po starej trasie do granicy działki 2016/2. Mapa sytuacyjna w załączeniu.
5. Wykonanie podłączenia do rur spustowych budynku do poziomu rewizji nad gruntem wraz z montażem elementu rewizji – szt. 2
6. Montaż kanałów systemowych Ø 315 na dnie istniejących studni betonowych wraz z rurą trzonową do poziomu terenu (oznaczonych numerami 1,2,3,4 na mapie w załączeniu).
7. Zasypanie i zagęszczenie wykopów.
8. Odtworzenie zieleni (trawników).

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieuwzględnionych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęciu wykonywania prac, roboty te po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym (protokołem konieczności) zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg następujących czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według aktualnych stawek SEKOCENBUD IV kw. 2018r.

Wykonawca zapewnia niezmiennosc stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Wymagana gwarancja: min. 3 lata

Termin wykonania usługi: Ostateczny termin wykonania prac do 31.07.2019r,

R = zł

Koszty pośrednie (od R+S) =%

Koszty zakupu materiałów =%

Zysk (R+S+Kp) = %

Wykonanie robót oferuję w:

CENA NETTO =

VAT (.....%) =

CENA BRUTTO =

Numer telefonu Oferenta

Podpis oferenta:

