



SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"WIELKOBLOKOWA"

15-117 Białystok
ul. Wasilkowska 1
NIP 542-020-09-84

Tel. 85 878 90 21, 85 878 90 22
www.wielkoblokowa.bialystok.pl

Białystok 19 kwiecień 2019r

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Zakres robót

Na: *wykonanie okładzin klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 43 z płytek gresu lub ceramicznych.*

Kl. schodowa: Szer. 256cm; klatek 6 (wymiary j.n.) – ilość drzwi do mieszkań 65szt

Cokół w budynku – ok. 417,64 mb

L.p.	Opis	Obmiar
1.	<p>Ułożenie płytek gresu na spocznikach oraz schodach (<i>stopnie, podstopnie</i>) wraz z cokolikami.</p> <p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ściany klatek po remoncie, wszelkie uszkodzenia powłok ścian do naprawy, (cięcie płytek na zew. klatek schodowych)– Podłoże - lastriko– Na klatkach, w których występują stare cokoliki cementowo wapienne należy płytki kleić do istniejących cokolików z obrobieniem górnych krawędzi cokołu z przemaalowaniem w kolorze ściany. <i>W starych cokolikach mogą być osadzone kable instalacji domofonowej.</i>– Płytki o wymiarach 30x30 klasy min R-10, gat. I, stopnie ryflowane. Wykończenie na gotowo z aryłowaniem i fugowaniem.– Spoina w płaszczyznach prostopadłych silikonowa <p>Orientacyjny metraż 1 klatki (wym projektowe):</p> <ul style="list-style-type: none">– Stopnie (w biegu) 8szt x 17/28 x 120 – 70szt.– Spoczniki 2,56x1,17 – 4 półpiętra– Spoczniki 2,56 x 1,60 – 5 piętra– Zejście do piwnicy – średnio 8 stopni	
2.	Codziennie mycie, czyszczenie i porządkowanie klatki schodowej po prowadzonych robotach	
3.	Prowadzenie robót w warunkach użytkowania klatki przez mieszkańców.	
4.	Zabezpieczenie powierzchni malarskich i balustrad	

UWAGA:

Płytki zostaną wybrane po wyłonieniu Wykonawcy – kolorystyka do uzgodnienia z DKM.

Oferentę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego zamówienia, na podstawie własnych obmiarów.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieuwjętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęciu wykonywania prac, roboty te po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym (protokołem konieczności) zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, wg następujących czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według aktualnych stawek SEKOCENBUD IV kw. 2018r.

Wykonawca zapewnia niezmiennosc stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Wymagana gwarancja: min. 3 lata

Termin wykonania usługi: Ostateczny termin wykonania prac okładzinowych do 31.08.2019r,

R = zł

Koszty pośrednie (od R+S) =%

Koszty zakupu materiałów =%

Zysk (R+S+Kp) = %

Wykonanie robót oferuję w:

CENA NETTO =

VAT (.....%) =

CENA BRUTTO =

Numer telefonu Oferenta

Podpis oferenta: